

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji poziomej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al.Wojska Polskiego 97

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace przygotowawcze					
1	KNR 4-01 d.10701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 5,35<Pom.01> 10,02<Pom.02> 3,36<Pom.03> 5,70<Pom.04> 10,71<Pom.05> 19,25<Pom.06> 3,76<Pom.07> 3,16<Pom.08> 10,20<Pom.09> 12,10<Pom.10> 2,80<Pom.11> 8,72<Pom.12> 5,65<Pom.13>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5.350 10.020 3.360 5.700 10.710 19.250 3.760 3.160 10.200 12.100 2.800 8.720 5.650	
				RAZEM	100.780
2	KNR 4-01 d.10819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,61<Pom.14> 4,17<Pom.15>	m ² m ² m ²	2.610 4.170	
				RAZEM	6.780
3	TZKNBK VII- d.1232	Oczyszczanie ścian szcztokami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 5 m2 100,78+6,78	m ² m ²	107.560	
				RAZEM	107.560
4	TZKNBK VII- d.1250 - Analogia	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 5 m2 - neutralizacja soli 107,56	m ² m ²	107.560	
				RAZEM	107.560
5	TZKNBK VII- d.1249	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 2 m2 107,56/2	m ² m ²	53.780	
				RAZEM	53.780
6	KNR 4-01 d.10106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 107,56*0,02	m ³ m ³	2.151	
				RAZEM	2.151
Posadzki w pomieszczeniu 010 Korytarz					
7	KNR 4-01 d.20804-07	Zerwanie posadzki cementowej 25,55	m ² m ²	25.550	
				RAZEM	25.550
8	KNR 2-02 d.20607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 25,55	m ² m ²	25.550	
				RAZEM	25.550
9	KNR 2-02 d.21101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 25,55*0,28	m ³ m ³	7.154	
				RAZEM	7.154
10	KNR 2-02 d.21106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 25,55	m ² m ²	25.550	
				RAZEM	25.550
11	KNR 4-01 d.20106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 25,55*0,28	m ³ m ³	7.154	
				RAZEM	7.154
Przepona pozioma izolacyjna.					
12	KNR 4-01 d.30626-01 - Analogia	Odgrzybianie wgłębne murów - wykonanie iniekcji niskociśnieniowej jednorzędowej w murach o gr. 28cm (otwory co 12cm) 20,00*8,33	otw. otw.	166.600	
				RAZEM	166.600
13	KNR 4-01 d.30626-01 - Analogia	Odgrzybianie wgłębne murów - wykonanie iniekcji niskociśnieniowej jednorzędowej w murach o gr. 43-45cm (otwory co 12cm) 20,00*8,33	otw. otw.	166.600	
				RAZEM	166.600
14	KNR 4-01 d.30626-01 - Analogia	Odgrzybianie wgłębne murów - wykonanie iniekcji niskociśnieniowej jednorzędowej w murach o gr. 64cm (otwory co 12cm) 54,00*8,33	otw. otw.	449.820	
				RAZEM	449.820

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.30626-01 - Analogia	Odgrzybianie wgłębne murów - wykonanie iniekcji niskociśnieniowej jednorzędowo- wej w murach o gr. 74cm (otwory co 12cm) 8,00*8,33	otw. otw.	 66.640	 66.640
Odtworzenie powierzchni ścian.					
16	KNR 19-01 d.40724-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicz- nych na ścianach płaskich 107,56	m ² m ²	 107.560	 107.560
17	KNR 19-01 d.40716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 100,78	m ² m ²	 100.780	 100.780
18	KNR 19-01 d.41305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich 100,78	m ² m ²	 100.780	 100.780
19	KNR 4-01 d.40819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza 1	plyt. plyt.	 1.000	 1.000
20	KNR 4-01 d.40819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda nast. 23	plyt. plyt.	 23.000	 23.000
Prace porządkowe					
21	KNR-W 4-01 d.51216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 107,56	m ² m ²	 107.560	 107.560
22	Kalkulacja in- d.5dywidualna	Wywóz śmieci budowlanych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000